

Composição	10149	REBOCO EM PAREDES COM ARGAMASSA BARITADA, ESPESSURA DE 1 CM	M²		71,54	77,15
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	26,32	29,40

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	22,72	25,25
Cotação	0325	Argamassa baritada	Kg	22,5	1,00	1,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

Composição	10150	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³		549,85	573,28
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,386	26,32	29,40
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,45	22,72	25,25
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,314	1,29	1,29
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,911	0,56	0,56
SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1	430,49	440,37
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

12/12/2022
Data

Responsável Técnico: MARI DALVA CRISTOVAM MOREIRA
CREA/CAU: A134090